

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๕ และหมู่ ๗
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๒๓๗,๖๖๙.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๕ และหมู่ ๗ ความยาว ๓,๑๖๗ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓,๔๒๑,๙๕๖.๙๔ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ หน้า
 - ๕.๒ แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒๔ หน้า
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายพนันท์ บัวซิม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๒ นายศุภณัฐ ชุมพินิจ กรรมการ
 - ๖.๓ นายเอกสิทธิ์ เจริญฤทธิ์ กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๕ และหมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการวางท่อขยายจำหน่ายน้ำ หมู่ ๕ และหมู่ ๗

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,237,669.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 และ หมู่ 7

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 07 เมษายน 2569 เป็นเงิน 3,421,956.94 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นพพันธ์ บัวซิม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาขาว

7.2 ศุภณัฐ ชุมพินิจ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

7.3 เอกสิทธิ์ เจริญฤทธิ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นพพันธ์ บัวซิม

07 เมษายน 2569 15:13:52

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๕ และหมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|---------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| | 1. ค่าทอ อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง และค่าแรงงาน | | | | | | | |
| | 1.1 แนวท่อ B1 แผ่นที่ 3/17 | | | | | | | |
| 1 | 1.1.1 ท่อ HDPE 100 ชั้น PN 6 Ø 160 มม. | เมตร | 295.000 | 394.00 | 116,230.00 | 1.3848 | 545.61 | 160,955.30 |
| 2 | 1.1.2 ท่อ SP ชนิดไต่ดิน Ø 150 มม. | เมตร | 12.000 | 1,265.00 | 15,180.00 | 1.3848 | 1,751.77 | 21,021.26 |
| 3 | 1.1.3 ท่อ SP ชนิดท่อปลอก(ขุดวาง) Ø 300 มม. | เมตร | 24.000 | 2,755.00 | 66,120.00 | 1.3848 | 3,815.12 | 91,562.97 |
| 4 | 1.1.4 ประตุน้ำเหล็กหล่อไต่ดิน Ø 100 มม. | ชุด | 1.000 | 5,880.00 | 5,880.00 | 1.3848 | 8,142.62 | 8,142.62 |
| 5 | 1.1.5 ทึบกุญแจพร้อมแทนครบชุด (รวมค่าแรง) | ชุด | 1.000 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1.3848 | 2,354.16 | 2,354.16 |
| 6 | 1.1.6 ประตุน้ำเหล็กหล่อไต่ดิน Ø 150 มม. | ชุด | 1.000 | 9,540.00 | 9,540.00 | 1.3848 | 13,210.99 | 13,210.99 |
| 7 | 1.1.7 ทึบกุญแจพร้อมแทนครบชุด (รวมค่าแรง) | ชุด | 1.000 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1.3848 | 2,354.16 | 2,354.16 |
| 8 | 1.1.8 สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างานสามด้าน Ø 150x150x150 | ตัว | 1.000 | 5,920.00 | 5,920.00 | 1.3848 | 8,198.01 | 8,198.01 |

นพินทร์ บัวขิม

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๕ และหมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|-------|--------------|----------|--------|----------------------|-----------|
| 9 | 1.1.9 ข้อต่อลดเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างานสองด้าน Ø 150x100 มม. | ตัว | 1.000 | 3,230.00 | 3,230.00 | 1.3848 | 4,472.90 | 4,472.90 |
| 10 | 1.1.10 ท่อสันหน้างานและปลายปากกระซัง Ø 100 มม. | ตัว | 1.000 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1.3848 | 1,883.32 | 1,883.32 |
| 11 | 1.1.11 ท่อสันหน้างาน PE Ø 160 มม.(ชุดเดี่ยว) | ตัว | 1.000 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1.3848 | 1,994.11 | 1,994.11 |
| 12 | 1.1.12 หน้างานเหล็กเหนียว Ø 150 มม. (รวมค่าเชื่อม) | ตัว | 4.000 | 1,835.00 | 7,340.00 | 1.3848 | 2,541.10 | 10,164.43 |
| 13 | 1.1.13 สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง Ø 100 มม. | ชุด | 2.000 | 260.00 | 520.00 | 1.3848 | 360.04 | 720.09 |
| 14 | 1.1.14 สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง Ø 150 มม. | ชุด | 5.000 | 690.00 | 3,450.00 | 1.3848 | 955.51 | 4,777.56 |
| 15 | 1.1.15 ค่าตัดประสานท่อ Ø 100 มม. | จุด | 1.000 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1.3848 | 2,077.20 | 2,077.20 |
| 16 | 1.1.16 ค่าตัดประสานท่อ Ø 150 มม. | จุด | 1.000 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1.3848 | 2,354.16 | 2,354.16 |
| 17 | 1.1.17 ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง Ø 150 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.) | จุด | 1.000 | 361.83 | 361.83 | 1.3848 | 501.06 | 501.06 |
| 18 | 1.1.18 หลั๊กแสดงแนวท่อ | หลั๊ก | 1.000 | 345.31 | 345.31 | 1.3848 | 478.18 | 478.18 |

นพินทร์ บัวขิม

07 เมษายน 2569 15:13:55

หน้า 2 จาก 24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๕ และหมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|---------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 19 | 1.1.19 ค่าตัด,ขุด,ซ่อม ถ.ลาดยาง ท่อ Ø 150 (กรณี กปภ.ซ่อมเอง) | เมตร | 12.000 | 288.38 | 3,460.56 | 1.3848 | 399.34 | 4,792.18 |
| 20 | 1.1.20 ค่าตัด,ขุด,ซ่อม ถ.คอนกรีต ท่อ Ø 300 (กรณี กปภ.ซ่อมเอง) | เมตร | 24.000 | 492.38 | 11,817.12 | 1.3848 | 681.84 | 16,364.34 |
| 21 | 1.1.21 ทราายในร่องดินทั่วไป ท่อ 150 | เมตร | 271.000 | 107.87 | 29,232.77 | 1.3848 | 149.37 | 40,481.53 |
| 22 | 1.1.22 ทราายใต้ผิวจราจร ท่อ 150 | เมตร | 12.000 | 231.52 | 2,778.24 | 1.3848 | 320.60 | 3,847.30 |
| 23 | 1.1.23 ทราายใต้ผิวจราจร ท่อ 300 | เมตร | 24.000 | 545.05 | 13,081.20 | 1.3848 | 754.78 | 18,114.84 |
| | 1.2 แนวท่อ B1 (แผ่นที่ 4/17) | | | | | | | |
| 24 | 1.2.1 ท่อ HDPE 100 ชั้น PN 6 Ø 160 | เมตร | 343.000 | 394.00 | 135,142.00 | 1.3848 | 545.61 | 187,144.64 |
| | มม. | | | | | | | |
| 25 | 1.2.2 หลั๊กแสดงแนวท่อ | หลั๊ก | 2.000 | 345.31 | 690.62 | 1.3848 | 478.18 | 956.37 |
| 26 | 1.2.3 ทราายในร่องดินทั่วไป ท่อ 150 | เมตร | 343.000 | 107.87 | 36,999.41 | 1.3848 | 149.37 | 51,236.78 |
| | 1.3 แนวท่อ B1 (แผ่นที่ 5/17) | | | | | | | |
| 27 | 1.3.1 ท่อ HDPE 100 ชั้น PN 6 Ø 160 | เมตร | 332.000 | 394.00 | 130,808.00 | 1.3848 | 545.61 | 181,142.91 |
| | มม. | | | | | | | |
| 28 | 1.3.2 ท่อ SP ชนิดท่อปลอก(ขุดวาง) Ø 300 มม. | เมตร | 9.000 | 2,755.00 | 24,795.00 | 1.3848 | 3,815.12 | 34,336.11 |

นพินทร์ บัวขิม

07 เมษายน 2569 15:13:55

หน้า 3 จาก 24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๕ และหมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|---------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 29 | 1.3.3 หลักระวางแนวท่อ | หลัก | 2.000 | 345.31 | 690.62 | 1.3848 | 478.18 | 956.37 |
| 30 | 1.3.4 ค่าตัด, ขุด, ซ่อม ถ.ลาดยาง ท่อ Ø 300 (กรณี กปภ.ซ่อมเอง) | เมตร | 9.000 | 336.44 | 3,027.96 | 1.3848 | 465.90 | 4,193.11 |
| 31 | 1.3.5 ค่าตัด, ขุด, ซ่อม ทางเท้าคอนกรีต ท่อ Ø 150 (กรณี กปภ.ซ่อมเอง) | เมตร | 82.000 | 197.31 | 16,179.42 | 1.3848 | 273.23 | 22,405.26 |
| 32 | 1.3.6 ทราวยในร่องดินทั่วไป ท่อ 150 | เมตร | 241.000 | 107.87 | 25,996.67 | 1.3848 | 149.37 | 36,000.18 |
| 33 | 1.3.7 ทราวยใต้ผิวทางเท้า ท่อ 150 | เมตร | 82.000 | 107.87 | 8,845.34 | 1.3848 | 149.37 | 12,249.02 |
| 34 | 1.3.8 ทราวยใต้ผิวจราจร ท่อ 300 | เมตร | 9.000 | 545.05 | 4,905.45 | 1.3848 | 754.78 | 6,793.06 |
| | 1.4 แนวท่อ B1 (แผ่นที่ 6/17) | | | | | | | |
| 35 | 1.4.1 ท่อ HDPE 100 ชั้น PN 6 Ø 160 มม. | เมตร | 304.000 | 394.00 | 119,776.00 | 1.3848 | 545.61 | 165,865.80 |
| 36 | 1.4.2 ท่อ SP ชนิดใต้ดิน Ø 150 มม. | เมตร | 12.000 | 1,265.00 | 15,180.00 | 1.3848 | 1,751.77 | 21,021.26 |
| 37 | 1.4.3 ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน Ø 100 มม. | ชุด | 1.000 | 5,880.00 | 5,880.00 | 1.3848 | 8,142.62 | 8,142.62 |
| 38 | 1.4.4 ทึบกุญแจพร้อมแท่นครบชุด (รวมค่าแรง) | ชุด | 1.000 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1.3848 | 2,354.16 | 2,354.16 |

นพรัตน์ บัวซิม

07 เมษายน 2569 15:13:55

หน้า 4 จาก 24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๕ และหมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------|----------------------|-----------|
| 39 | 1.4.5 ทิวัดบเพลิง Ø 100 มม. (4") (ครบชุด) | ชุด | 1.000 | 14,800.00 | 14,800.00 | 1.3848 | 20,495.04 | 20,495.04 |
| 40 | 1.4.6 สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างานสามด้าน Ø 150x100x150 | ตัว | 2.000 | 5,420.00 | 10,840.00 | 1.3848 | 7,505.61 | 15,011.23 |
| 41 | 1.4.7 ท่อสันหน้างานและปลายปากกระบัง Ø 100 มม. | ตัว | 1.000 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1.3848 | 1,883.32 | 1,883.32 |
| 42 | 1.4.8 ท่อสันหน้างาน PE Ø 160 มม.(ชุดเดี่ยว) | ตัว | 1.000 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1.3848 | 1,994.11 | 1,994.11 |
| 43 | 1.4.9 หน้างานเหล็กเหนียว Ø 150 มม. (รวมค่าเชื่อม) | ตัว | 4.000 | 1,835.00 | 7,340.00 | 1.3848 | 2,541.10 | 10,164.43 |
| 44 | 1.4.10 หน้างานตาบอด Ø 150 มม. | ตัว | 1.000 | 648.00 | 648.00 | 1.3848 | 897.35 | 897.35 |
| 45 | 1.4.11 สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง Ø 100 มม. | ชุด | 3.000 | 260.00 | 780.00 | 1.3848 | 360.04 | 1,080.14 |
| 46 | 1.4.12 สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง Ø 150 มม. | ชุด | 4.000 | 690.00 | 2,760.00 | 1.3848 | 955.51 | 3,822.04 |
| 47 | 1.4.13 ค่าตัดประสานท่อ Ø 100 มม. | จุด | 1.000 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1.3848 | 2,077.20 | 2,077.20 |
| 48 | 1.4.14 ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง Ø 150 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.) | จุด | 2.000 | 361.83 | 723.66 | 1.3848 | 501.06 | 1,002.12 |

นพนันท์ บัวฉิม

07 เมษายน 2569 15:13:55

หน้า 5 จาก 24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๕ และหมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|---------|--------------|-----------|--------|----------------------|-----------|
| 49 | 1.4.15 หลักระวางแนวท่อ | หลัก | 1.000 | 345.31 | 345.31 | 1.3848 | 478.18 | 478.18 |
| 50 | 1.4.16 ค่าตัด, ขุด, ซ่อม ถ.ลาดยาง ท่อ Ø 150 (กรณี กปภ. ซ่อมเอง) | เมตร | 12.000 | 288.38 | 3,460.56 | 1.3848 | 399.34 | 4,792.18 |
| 51 | 1.4.17 ค่าตัด, ขุด, ซ่อม ทางเท้าคอนกรีต ท่อ Ø 150 (กรณี กปภ. ซ่อมเอง) | เมตร | 304.000 | 197.31 | 59,982.24 | 1.3848 | 273.23 | 83,063.40 |
| 52 | 1.4.18 ทราบดีฟิวทางเท้า ท่อ 150 | เมตร | 304.000 | 107.87 | 32,792.48 | 1.3848 | 149.37 | 45,411.02 |
| 53 | 1.4.19 ทราบดีฟิวจราจร ท่อ 150 | เมตร | 12.000 | 231.52 | 2,778.24 | 1.3848 | 320.60 | 3,847.30 |
| | 1.5 แนวท่อ A1 (แผ่นที่ 7/17) | | | | | | | |
| 54 | 1.5.1 ท่อ HDPE 80 ชั้น PN 6 Ø 110 มม. | เมตร | 215.000 | 251.00 | 53,965.00 | 1.3848 | 347.58 | 74,730.73 |
| 55 | 1.5.2 ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน Ø 100 มม. | ชุด | 1.000 | 5,880.00 | 5,880.00 | 1.3848 | 8,142.62 | 8,142.62 |
| 56 | 1.5.3 ทึบกุญแจพร้อมแท่นครบชุด (รวมค่าแรง) | ชุด | 1.000 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1.3848 | 2,354.16 | 2,354.16 |
| 57 | 1.5.4 สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างานสามด้าน Ø 100x100x100 | ตัว | 1.000 | 3,210.00 | 3,210.00 | 1.3848 | 4,445.20 | 4,445.20 |

นพนันท์ บัวซิม

07 เมษายน 2569 15:13:55

หน้า 6 จาก 24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๕ และหมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|---------|--------------|-----------|--------|----------------------|------------|
| 58 | 1.5.5 ท่อสันหน้างานและปลายปากกระซัง Ø 100 มม. | ตัว | 2.000 | 1,360.00 | 2,720.00 | 1.3848 | 1,883.32 | 3,766.65 |
| 59 | 1.5.6 ท่อสันหน้างาน PE Ø 110 มม.(ชุดเดียว) | ตัว | 1.000 | 580.00 | 580.00 | 1.3848 | 803.18 | 803.18 |
| 60 | 1.5.7 สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง Ø 100 มม. | ชุด | 3.000 | 260.00 | 780.00 | 1.3848 | 360.04 | 1,080.14 |
| 61 | 1.5.8 ค่าตัดประสานท่อ Ø 100 มม. | จุด | 1.000 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1.3848 | 2,077.20 | 2,077.20 |
| 62 | 1.5.9 ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง Ø 100 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.) | จุด | 1.000 | 188.37 | 188.37 | 1.3848 | 260.85 | 260.85 |
| 63 | 1.5.10 หลักลงแสดงแนวท่อ | หลัก | 1.000 | 345.31 | 345.31 | 1.3848 | 478.18 | 478.18 |
| 64 | 1.5.11 ทราบในร่องดินทั่วไป ท่อ 100 1.6 แนวท่อ A1 (แผ่นที่ 8/17) | เมตร | 215.000 | 84.21 | 18,105.15 | 1.3848 | 116.61 | 25,072.01 |
| 65 | 1.6.1 ท่อ HDPE 80 ชั้น PN 6 Ø 110 มม. | เมตร | 338.000 | 251.00 | 84,838.00 | 1.3848 | 347.58 | 117,483.66 |
| 66 | 1.6.2 ท่อ SP ชนิดใต้ดิน Ø 100 มม. | เมตร | 6.000 | 875.00 | 5,250.00 | 1.3848 | 1,211.70 | 7,270.20 |

นพรัตน์ บัวซิม

07 เมษายน 2569 15:13:55

หน้า 7 จาก 24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๕ และหมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|---------|--------------|-----------|--------|----------------------|------------|
| 76 | 1.7.1 ท่อ HDPE 80 ชั้น PN 6 Ø 110 มม. | เมตร | 108.000 | 251.00 | 27,108.00 | 1.3848 | 347.58 | 37,539.15 |
| 77 | 1.7.2 ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน Ø 100 มม. | ชุด | 1.000 | 5,880.00 | 5,880.00 | 1.3848 | 8,142.62 | 8,142.62 |
| 78 | 1.7.3 ทึบกุญแจพร้อมแทนครบชุด (รวมค่าแรง) | ชุด | 1.000 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1.3848 | 2,354.16 | 2,354.16 |
| 79 | 1.7.4 ท่อสันหน้างาน PE Ø 110 มม.(ชุดเดียว) | ตัว | 1.000 | 580.00 | 580.00 | 1.3848 | 803.18 | 803.18 |
| 80 | 1.7.5 สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง Ø 100 มม. | ชุด | 1.000 | 260.00 | 260.00 | 1.3848 | 360.04 | 360.04 |
| 81 | 1.7.6 หลักระบายน้ำ | หลัก | 1.000 | 345.31 | 345.31 | 1.3848 | 478.18 | 478.18 |
| 82 | 1.7.7 ทราายในร่องดินทั่วไป ท่อ 100 1.8 แนวท่อ A1 (แผ่นที่ 9/17) | เมตร | 108.000 | 84.21 | 9,094.68 | 1.3848 | 116.61 | 12,594.31 |
| 83 | 1.8.1 ท่อ HDPE 80 ชั้น PN.6 Ø 110 มม. | เมตร | 362.000 | 251.00 | 90,862.00 | 1.3848 | 347.58 | 125,825.69 |
| 84 | 1.8.2 ท่อ SP ชนิดใต้ดิน Ø 100 มม. | เมตร | 10.000 | 877.00 | 8,770.00 | 1.3848 | 1,214.46 | 12,144.69 |

นพินทร์ บัวชม

07 เมษายน 2569 15:13:55

หน้า 9 จาก 24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๕ และหมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|---------|--------------|-----------|--------|----------------------|-----------|
| 85 | 1.8.3 สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างานสามด้าน \varnothing 100x100x100 | ตัว | 1.000 | 3,210.00 | 3,210.00 | 1.3848 | 4,445.20 | 4,445.20 |
| 86 | 1.8.4 ท่อสั้นหน้างาน PE \varnothing 110 มม.(ชุดเดียว) | ตัว | 6.000 | 580.00 | 3,480.00 | 1.3848 | 803.18 | 4,819.10 |
| 87 | 1.8.5 หน้างานเหล็กเหนียว \varnothing 100 มม.(รวมค่าเชื่อม) | ตัว | 4.000 | 1,136.00 | 4,544.00 | 1.3848 | 1,573.13 | 6,292.53 |
| 88 | 1.8.6 ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง \varnothing 100 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.) | จุด | 1.000 | 188.37 | 188.37 | 1.3848 | 260.85 | 260.85 |
| 89 | 1.8.7 หลักระวางแนวท่อ | หลัก | 2.000 | 345.31 | 690.62 | 1.3848 | 478.18 | 956.37 |
| 90 | 1.8.8 ค่าตัด,ชุด,ซ่อม ถ.คอนกรีต ท่อ \varnothing 100 (กรณี กปภ.ซ่อมเอง) | เมตร | 10.000 | 351.70 | 3,517.00 | 1.3848 | 487.03 | 4,870.34 |
| 91 | 1.8.9 ค่าตัด,ชุด,ซ่อม ทางเท้าคอนกรีต ท่อ \varnothing 100 (กรณี กปภ.ซ่อมเอง) | เมตร | 25.000 | 164.43 | 4,110.75 | 1.3848 | 227.70 | 5,692.56 |
| 92 | 1.8.10 ทรายในร่องดินทั่วไป ท่อ 100 | เมตร | 337.000 | 84.21 | 28,378.77 | 1.3848 | 116.61 | 39,298.92 |
| 93 | 1.8.11 ทรายใต้ผิวทางเท้า ท่อ 100 | เมตร | 25.000 | 84.21 | 2,105.25 | 1.3848 | 116.61 | 2,915.35 |
| 94 | 1.8.12 ทรายใต้ผิวจราจร ท่อ 100 | เมตร | 10.000 | 177.89 | 1,778.90 | 1.3848 | 246.34 | 2,463.42 |
| | 1.9 แนวท่อ A3 (แผ่นที่ 9/17) | | | | | | | |

นพินทร์ บัวขิม

07 เมษายน 2569 15:13:55

หน้า 10 จาก 24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๕ และหมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|---------|--------------|-----------|--------|----------------------|-----------|
| 95 | 1.9.1 ท่อ HDPE 80 ชั้น PN 6 Ø 110 มม. | เมตร | 115.000 | 251.00 | 28,865.00 | 1.3848 | 347.58 | 39,972.25 |
| 96 | 1.9.2 ท่อ SP ชนิดไต้ดิน Ø 100 มม. | เมตร | 6.000 | 875.00 | 5,250.00 | 1.3848 | 1,211.70 | 7,270.20 |
| 97 | 1.9.3 ประตูน้ำเหล็กหล่อไต้ดิน Ø 100 มม. | ชุด | 1.000 | 5,880.00 | 5,880.00 | 1.3848 | 8,142.62 | 8,142.62 |
| 98 | 1.9.4 หีบกุญแจพร้อมแท่นครบชุด (รวมค่าแรง) | ชุด | 1.000 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1.3848 | 2,354.16 | 2,354.16 |
| 99 | 1.9.5 ท่อส้นหน้างาน PE Ø 110 มม.(ชุดเดียว) | ตัว | 1.000 | 580.00 | 580.00 | 1.3848 | 803.18 | 803.18 |
| 100 | 1.9.6 หน้างานเหล็กเหนียว Ø 100 มม. (รวมค่าเชื่อม) | ตัว | 2.000 | 1,136.00 | 2,272.00 | 1.3848 | 1,573.13 | 3,146.26 |
| 101 | 1.9.7 สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง Ø 100 มม. | ชุด | 2.000 | 260.00 | 520.00 | 1.3848 | 360.04 | 720.09 |
| 102 | 1.9.8 หลั๊กแสดงแนวท่อ | หลั๊ก | 1.000 | 345.31 | 345.31 | 1.3848 | 478.18 | 478.18 |
| 103 | 1.9.9 ค่าตัด,ชุด,ซ่อม ถ.ลาดยาง ท่อ Ø 100 (กรณี กปภ.ซ่อมเอง) | เมตร | 6.000 | 240.31 | 1,441.86 | 1.3848 | 332.78 | 1,996.68 |
| 104 | 1.9.10 ทราายในร่องดินทั่วไป ท่อ 100 | เมตร | 115.000 | 84.21 | 9,684.15 | 1.3848 | 116.61 | 13,410.61 |
| 105 | 1.9.11 ทราายใต้ผิวจราจร ท่อ 100 | เมตร | 6.000 | 177.89 | 1,067.34 | 1.3848 | 246.34 | 1,478.05 |

นพินทร์ บัวขิม

07 เมษายน 2569 15:13:55

หน้า 11 จาก 24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๕ และหมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|---------|--------------|-----------|--------|----------------------|-----------|
| | 1.10 แนวท่อ A1 (แผ่นที่ 10/17) | | | | | | | |
| 106 | 1.10.1 ท่อ HDPE 80 ชั้น PN 6 Ø 110 มม. | เมตร | 147.000 | 251.00 | 36,897.00 | 1.3848 | 347.58 | 51,094.96 |
| 107 | 1.10.2 ท่อ SP ชนิดใต้ดิน Ø 100 มม. | เมตร | 12.000 | 875.00 | 10,500.00 | 1.3848 | 1,211.70 | 14,540.40 |
| 108 | 1.10.3 สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างานสามด้าน Ø 100x100x100 | ตัว | 1.000 | 3,210.00 | 3,210.00 | 1.3848 | 4,445.20 | 4,445.20 |
| 109 | 1.10.4 ท่อสั้นหน้างาน PE Ø 110 มม.(ชุดเดียว) | ตัว | 2.000 | 580.00 | 1,160.00 | 1.3848 | 803.18 | 1,606.36 |
| 110 | 1.10.5 หน้างานเหล็กเหนียว Ø 100 มม. (รวมค่าเชื่อม) | ตัว | 4.000 | 1,136.00 | 4,544.00 | 1.3848 | 1,573.13 | 6,292.53 |
| 111 | 1.10.6 สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง Ø 100 มม. | ชุด | 2.000 | 260.00 | 520.00 | 1.3848 | 360.04 | 720.09 |
| 112 | 1.10.7 ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง Ø 100 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.) | จุด | 1.000 | 188.37 | 188.37 | 1.3848 | 260.85 | 260.85 |
| 113 | 1.10.8 หลักลงแสดงแนวท่อ | หลัก | 1.000 | 345.31 | 345.31 | 1.3848 | 478.18 | 478.18 |
| 114 | 1.10.9 ค่าตัด,ชุด,ซ่อม ถ.ลาดยาง ท่อ Ø 100 (กรณี กปภ.ซ่อมเอง) | เมตร | 12.000 | 240.31 | 2,883.72 | 1.3848 | 332.78 | 3,993.37 |

นพรัตน์ บัวซิม

07 เมษายน 2569 15:13:55

หน้า 12 จาก 24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๕ และหมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|---------|--------------|-----------|--------|----------------------|-----------|
| 115 | 1.10.10 ค่าตัด,ขุด,ซ่อม ทางเท้าคอนกรีต ท่อ Ø 100 (กรณี กปก.ซ่อมเอง) | เมตร | 8.000 | 164.43 | 1,315.44 | 1.3848 | 227.70 | 1,821.62 |
| 116 | 1.10.11 ทราายในร่องดินทั่วไป ท่อ 100 | เมตร | 139.000 | 84.21 | 11,705.19 | 1.3848 | 116.61 | 16,209.34 |
| 117 | 1.10.12 ทราายใต้ผิวทางเท้า ท่อ 100 | เมตร | 8.000 | 84.21 | 673.68 | 1.3848 | 116.61 | 932.91 |
| 118 | 1.10.13 ทราายใต้ผิวทางเท้า ท่อ 100 | เมตร | 12.000 | 84.21 | 1,010.52 | 1.3848 | 116.61 | 1,399.36 |
| 119 | 1.11 แนวท่อ A4 (แผ่นที่ 10/17) 1.11.1 ท่อ HDPE 80 ชั้น PN 6 Ø 110 มม. | เมตร | 196.000 | 251.00 | 49,196.00 | 1.3848 | 347.58 | 68,126.62 |
| 120 | 1.11.2 ท่อ SP ชนิดท่อปลอก(ขุดวาง) Ø 200 มม. | เมตร | 4.000 | 1,698.00 | 6,792.00 | 1.3848 | 2,351.39 | 9,405.56 |
| 121 | 1.11.3 ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน Ø 100 มม. | ชุด | 1.000 | 5,880.00 | 5,880.00 | 1.3848 | 8,142.62 | 8,142.62 |
| 122 | 1.11.4 ทึบกัญแจพร้อมแท่นครบชุด (รวมค่าแรง) | ชุด | 1.000 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1.3848 | 2,354.16 | 2,354.16 |
| 123 | 1.11.5 ท่อสั้นหน้างาน PE Ø 110 มม.(ขุดเดี่ยว) | ตัว | 1.000 | 580.00 | 580.00 | 1.3848 | 803.18 | 803.18 |

นพพันธ์ บัวขิม

07 เมษายน 2569 15:13:55

หน้า 13 จาก 24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๕ และหมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|---------|--------------|-----------|--------|----------------------|-----------|
| 124 | 1.11.6 สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง Ø 100 มม. | ชุด | 1.000 | 260.00 | 260.00 | 1.3848 | 360.04 | 360.04 |
| 125 | 1.11.7 หลักระดางแนวท่อ | หลัก | 1.000 | 345.31 | 345.31 | 1.3848 | 478.18 | 478.18 |
| 126 | 1.11.8 ทราบในร่องดินทั่วไป ท่อ 100 | เมตร | 192.000 | 84.21 | 16,168.32 | 1.3848 | 116.61 | 22,389.88 |
| 127 | 1.11.9 ทราบใต้ผิวจราจร ท่อ 200 | เมตร | 4.000 | 343.18 | 1,372.72 | 1.3848 | 475.23 | 1,900.94 |
| | 1.12 แนวท่อ A1 (แผ่นที่ 11/17) | | | | | | | |
| 128 | 1.12.1 ท่อ HDPE 80 ชั้น PN 6 Ø 110 มม. | เมตร | 256.000 | 251.00 | 64,256.00 | 1.3848 | 347.58 | 88,981.70 |
| 129 | 1.12.2 ท่อ SP ชนิดบนดิน Ø 100 มม. | เมตร | 25.000 | 1,045.00 | 26,125.00 | 1.3848 | 1,447.11 | 36,177.90 |
| 130 | 1.12.3 ท่อ SP ชนิดใต้ดิน Ø 100 มม. | เมตร | 14.000 | 875.00 | 12,250.00 | 1.3848 | 1,211.70 | 16,963.80 |
| 131 | 1.12.4 ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน Ø 100 มม. | ชุด | 1.000 | 5,880.00 | 5,880.00 | 1.3848 | 8,142.62 | 8,142.62 |
| 132 | 1.12.5 ทึบกุญแจพร้อมแท่นครบชุด (รวมค่าแรง) | ชุด | 1.000 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1.3848 | 2,354.16 | 2,354.16 |
| 133 | 1.12.6 ประตูระบายอากาศ (AIR VALVE) Ø 1" | ชุด | 1.000 | 3,620.00 | 3,620.00 | 1.3848 | 5,012.97 | 5,012.97 |

นพรัตน์ บัวขิม

07 เมษายน 2569 15:13:55

หน้า 14 จาก 24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๕ และหมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|--------|--------------|-----------|--------|----------------------|-----------|
| 134 | 1.12.7 สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างานสามด้าน น Ø 100x100x100 | ตัว | 1.000 | 3,210.00 | 3,210.00 | 1.3848 | 4,445.20 | 4,445.20 |
| 135 | 1.12.8 ข้อโค้งเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน Ø 100 มม. | ตัว | 4.000 | 2,490.00 | 9,960.00 | 1.3848 | 3,448.15 | 13,792.60 |
| 136 | 1.12.9 ท่อสั้นหน้างาน PE Ø 110 มม.(ขุดเดียว) | ตัว | 3.000 | 580.00 | 1,740.00 | 1.3848 | 803.18 | 2,409.55 |
| 137 | 1.12.10 หน้างานเหล็กเหนียว Ø 100 มม. (รวมค่าเชื่อม) | ตัว | 16.000 | 1,136.00 | 18,176.00 | 1.3848 | 1,573.13 | 25,170.12 |
| 138 | 1.12.11 สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง Ø 100 มม. | ชุด | 14.000 | 260.00 | 3,640.00 | 1.3848 | 360.04 | 5,040.67 |
| 139 | 1.12.12 หน้างานเหล็กหล่อมีเกลียวใน Ø 100 มม. | ตัว | 1.000 | 340.00 | 340.00 | 1.3848 | 470.83 | 470.83 |
| 140 | 1.12.13 ค่าตัดประสานท่อ Ø 100 มม. | จุด | 1.000 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1.3848 | 2,077.20 | 2,077.20 |
| 141 | 1.12.14 ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้งตั้ง 45 Ø 100 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.) | จุด | 2.000 | 199.05 | 398.10 | 1.3848 | 275.64 | 551.28 |
| 142 | 1.12.15 เหล็กยึดท่อแขวนสะพาน | ชุด | 11.000 | 504.37 | 5,548.07 | 1.3848 | 698.45 | 7,682.96 |
| 143 | 1.12.16 หลักระวางแนวท่อ | หลัก | 1.000 | 345.31 | 345.31 | 1.3848 | 478.18 | 478.18 |

นพรัตน์ บัวซิม

07 เมษายน 2569 15:13:55

หน้า 15 จาก 24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๕ และหมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|---------|--------------|-----------|--------|----------------------|-----------|
| 144 | 1.12.17 คาตัด,ชุด,ซอม ถ.คอนกรีต ท่อ Ø 100 (กรณี กปภ.ซอมเอง) | เมตร | 6.000 | 351.70 | 2,110.20 | 1.3848 | 487.03 | 2,922.20 |
| 145 | 1.12.18 ทราຍในร๑องดินท๑วไป ท๑ 100 | เมตร | 262.000 | 84.21 | 22,063.02 | 1.3848 | 116.61 | 30,552.87 |
| 146 | 1.12.19 ทราຍใตผิวงจรจร ท๑ 100 1.13 แนวงท๑ A2 (แผนท๑ 12/17) | เมตร | 6.000 | 177.89 | 1,067.34 | 1.3848 | 246.34 | 1,478.05 |
| 147 | 1.13.1 ท๑ HDPE 80 ชั้ น PN 6 Ø 110 มม. | เมตร | 280.000 | 251.00 | 70,280.00 | 1.3848 | 347.58 | 97,323.74 |
| 148 | 1.13.2 ท๑ SP ชนิดท๑ปล๑ก(ชุดวง) Ø 200 มม. | เมตร | 4.000 | 1,698.00 | 6,792.00 | 1.3848 | 2,351.39 | 9,405.56 |
| 149 | 1.13.3 หลั กแสดงแนวงท๑ | หลั ก | 1.000 | 345.31 | 345.31 | 1.3848 | 478.18 | 478.18 |
| 150 | 1.13.4 ทราຍในร๑องดินท๑วไป ท๑ 100 | เมตร | 276.000 | 84.21 | 23,241.96 | 1.3848 | 116.61 | 32,185.46 |
| 151 | 1.13.5 ทราຍใตผิวงจรจร ท๑ 200 1.14 แนวงท๑ A2.(แผนท๑ 13/17) | เมตร | 4.000 | 343.18 | 1,372.72 | 1.3848 | 475.23 | 1,900.94 |
| 152 | 1.14.1 ท๑ HDPE 80 ชั้ น PN 6 Ø 110 มม. | เมตร | 276.000 | 251.00 | 69,276.00 | 1.3848 | 347.58 | 95,933.40 |
| 153 | 1.14.2 ท๑ SP ชนิดใตดิน Ø 100 มม. | เมตร | 6.000 | 875.00 | 5,250.00 | 1.3848 | 1,211.70 | 7,270.20 |

นพนันท์ บัวซิม

07 เมษายน 2569 15:13:55

หน้า 16 จาก 24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๕ และหมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|-------|--------------|----------|--------|----------------------|----------|
| 154 | 1.14.3 ประตูน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน Ø 100 มม. | ชุด | 1.000 | 5,880.00 | 5,880.00 | 1.3848 | 8,142.62 | 8,142.62 |
| 155 | 1.14.4 ทึบกุญแจพร้อมแท่นครบชุด (รวมค่าแรง) | ชุด | 1.000 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1.3848 | 2,354.16 | 2,354.16 |
| 156 | 1.14.5 สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างานสามด้าน Ø 100x100x100 | ตัว | 1.000 | 3,210.00 | 3,210.00 | 1.3848 | 4,445.20 | 4,445.20 |
| 157 | 1.14.6 ข้อโค้งเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน Ø 100 มม. | ตัว | 1.000 | 2,400.00 | 2,400.00 | 1.3848 | 3,323.52 | 3,323.52 |
| 158 | 1.14.7 ท่อสันหน้างานและปลายปากกระซัง Ø 100 มม. | ตัว | 1.000 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1.3848 | 1,883.32 | 1,883.32 |
| 159 | 1.14.8 ท่อสันหน้างาน PE Ø 110 มม.(ชุดเดียว) | ตัว | 1.000 | 580.00 | 580.00 | 1.3848 | 803.18 | 803.18 |
| 160 | 1.14.9 หน้างานเหล็กเหนียว Ø 100 มม. (รวมค่าเชื่อม) | ตัว | 2.000 | 1,136.00 | 2,272.00 | 1.3848 | 1,573.13 | 3,146.26 |
| 161 | 1.14.10 สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง Ø 100 มม. | ชุด | 5.000 | 260.00 | 1,300.00 | 1.3848 | 360.04 | 1,800.24 |
| 162 | 1.14.11 ค่าตัดประสานท่อ Ø 100 มม. | จุด | 1.000 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1.3848 | 2,077.20 | 2,077.20 |

นพนันท์ บัวฉิม

07 เมษายน 2569 15:13:55

หน้า 17 จาก 24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๕ และหมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|---------|--------------|-----------|--------|----------------------|------------|
| 163 | 1.14.12 ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้งราบ,ตั้ง 90 Ø 100 | จุด | 1.000 | 188.37 | 188.37 | 1.3848 | 260.85 | 260.85 |
| 164 | 1.14.13 ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง Ø 100 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.) | จุด | 1.000 | 188.37 | 188.37 | 1.3848 | 260.85 | 260.85 |
| 165 | 1.14.14 หลั๊กแสดงแนวท่อ | หลั๊ก | 1.000 | 345.31 | 345.31 | 1.3848 | 478.18 | 478.18 |
| 166 | 1.14.15 ค่าตัด,ขุด,ซ่อม ถ.คอนกรีต ท่อ Ø 100 (กรณี กปภ.ซ่อมเอง) | เมตร | 6.000 | 351.70 | 2,110.20 | 1.3848 | 487.03 | 2,922.20 |
| 167 | 1.14.16 ทรายในร่องดินทั่วไป ท่อ 100 | เมตร | 276.000 | 84.21 | 23,241.96 | 1.3848 | 116.61 | 32,185.46 |
| 168 | 1.14.17 ทรายใต้ผิวจราจร ท่อ 100 | เมตร | 6.000 | 177.89 | 1,067.34 | 1.3848 | 246.34 | 1,478.05 |
| | 1.15 แนวท่อ A3 (แผ่นที่ 14/17) | | | | | | | |
| 169 | 1.15.1 ท่อ HDPE 80 ชั้น PN 6 Ø 110 มม. | เมตร | 330.000 | 251.00 | 82,830.00 | 1.3848 | 347.58 | 114,702.98 |
| 170 | 1.15.2 ท่อ SP ชนิดใต้ดิน Ø 100 มม. | เมตร | 7.000 | 875.00 | 6,125.00 | 1.3848 | 1,211.70 | 8,481.90 |
| 171 | 1.15.3 ท่อ SP ชนิดท่อปลูก(ขุดวาง) Ø 200 มม. | เมตร | 5.000 | 1,698.00 | 8,490.00 | 1.3848 | 2,351.39 | 11,756.95 |
| 172 | 1.15.4 ข้อโค้งเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน Ø 100 มม. | ตัว | 4.000 | 2,490.00 | 9,960.00 | 1.3848 | 3,448.15 | 13,792.60 |

นพินทร์ บัวขิม

07 เมษายน 2569 15:13:55

หน้า 18 จาก 24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๕ และหมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|---------|--------------|-----------|--------|----------------------|-----------|
| 173 | 1.15.5 ท่อส้นหน้างาน PE Ø 110 มม.(ชุดเดียว) | ตัว | 2.000 | 580.00 | 1,160.00 | 1.3848 | 803.18 | 1,606.36 |
| 174 | 1.15.6 ท่องานเหล็กเหนียว Ø 100 มม. (รวมค่าเชื่อม) | ตัว | 8.000 | 1,136.00 | 9,088.00 | 1.3848 | 1,573.13 | 12,585.06 |
| 175 | 1.15.7 สกรูยึดหน้างานพร้อมประเก็นยาง Ø 100 มม. | ชุด | 7.000 | 260.00 | 1,820.00 | 1.3848 | 360.04 | 2,520.33 |
| 176 | 1.15.8 ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้งดิ่ง 45 Ø 100 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.) | จุด | 4.000 | 199.05 | 796.20 | 1.3848 | 275.64 | 1,102.57 |
| 177 | 1.15.9 หลักระดางแนวท่อ | หลัก | 2.000 | 345.31 | 690.62 | 1.3848 | 478.18 | 956.37 |
| 178 | 1.15.10 ทราบในร่องดินทั่วไป ท่อ 100 | เมตร | 325.000 | 84.21 | 27,368.25 | 1.3848 | 116.61 | 37,899.55 |
| 179 | 1.15.11 ทราบใต้ผิวจราจร ท่อ 200 | เมตร | 5.000 | 343.18 | 1,715.90 | 1.3848 | 475.23 | 2,376.17 |
| 180 | 1.16 แนวท่อ A3 (แผ่นที่ 15/17) | | | | | | | |
| 180 | 1.16.1 ท่อ HDPE 80 ชั้น PN 6 Ø 110 มม. | เมตร | 124.000 | 251.00 | 31,124.00 | 1.3848 | 347.58 | 43,100.51 |
| 181 | 1.16.2 ท่อ SP ชนิดท่อปลูก(ชุดวาง) Ø 200 มม. | เมตร | 5.000 | 1,698.00 | 8,490.00 | 1.3848 | 2,351.39 | 11,756.95 |
| 182 | 1.16.3 หัวดับเพลิง Ø 100 มม. (4") (ครบชุด) | ชุด | 1.000 | 14,800.00 | 14,800.00 | 1.3848 | 20,495.04 | 20,495.04 |

นพินทร์ บัวชิม

07 เมษายน 2569 15:13:55

หน้า 19 จาก 24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๕ และหมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|---------|--------------|-----------|--------|----------------------|-----------|
| 183 | 1.16.4 สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างานสามด้าน น Ø 100x100x100 | ตัว | 1.000 | 3,210.00 | 3,210.00 | 1.3848 | 4,445.20 | 4,445.20 |
| 184 | 1.16.5 ท่อสั้นหน้างาน PE Ø 110 มม.(ชุดเดี่ยว) | ตัว | 1.000 | 580.00 | 580.00 | 1.3848 | 803.18 | 803.18 |
| 185 | 1.16.6 หน้างานตาบอด Ø 100 มม. | ตัว | 1.000 | 392.00 | 392.00 | 1.3848 | 542.84 | 542.84 |
| 186 | 1.16.7 สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง Ø 100 มม. | ชุด | 2.000 | 260.00 | 520.00 | 1.3848 | 360.04 | 720.09 |
| 187 | 1.16.8 ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง Ø 100 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.) | จุด | 1.000 | 188.37 | 188.37 | 1.3848 | 260.85 | 260.85 |
| 188 | 1.16.9 หลักลงแสดงแนวท่อ | หลัก | 1.000 | 345.31 | 345.31 | 1.3848 | 478.18 | 478.18 |
| 189 | 1.16.10 ค่าตัด,ชุด,ซ่อม ถ.คอนกรีต ท่อ Ø 100 (กรณี กปภ.ซ่อมเอง) | เมตร | 5.000 | 351.70 | 1,758.50 | 1.3848 | 487.03 | 2,435.17 |
| 190 | 1.16.11 ทรายในรองดินทั่วไป ท่อ 100 | เมตร | 119.000 | 84.21 | 10,020.99 | 1.3848 | 116.61 | 13,877.06 |
| 191 | 1.16.12 ทรายใต้ผิวจราจร ท่อ 200 1.17 แนวท่อ A4 (แผ่นที่ 16/17) | เมตร | 5.000 | 343.18 | 1,715.90 | 1.3848 | 475.23 | 2,376.17 |

นพรัตน์ บัวฉิม

07 เมษายน 2569 15:13:55

หน้า 20 จาก 24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๕ และหมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|---------|--------------|-----------|--------|----------------------|------------|
| 192 | 1.17.1 ท่อ HDPE 80 ชั้น PN 6 Ø 110 มม. | เมตร | 316.000 | 251.00 | 79,316.00 | 1.3848 | 347.58 | 109,836.79 |
| 193 | 1.17.2 ท่อ SP ชนิดท่อปลอก(ขุดวาง) Ø 200 มม. | เมตร | 4.000 | 1,698.00 | 6,792.00 | 1.3848 | 2,351.39 | 9,405.56 |
| 194 | 1.17.3 หลั๊กแสดงแนวท่อ | หลั๊ก | 2.000 | 345.31 | 690.62 | 1.3848 | 478.18 | 956.37 |
| 195 | 1.17.4 ทรายในร่องดินทั่วไป ท่อ 100 | เมตร | 312.000 | 84.21 | 26,273.52 | 1.3848 | 116.61 | 36,383.57 |
| 196 | 1.17.5 ทรายใต้ผิวจราจร ท่อ 200 | เมตร | 4.000 | 343.18 | 1,372.72 | 1.3848 | 475.23 | 1,900.94 |
| | 1.18 แนวท่อ A4 (แผ่นที่ 17/17) | | | | | | | |
| 197 | 1.18.1 ท่อ HDPE 80 ชั้น PN 6 Ø 110 มม. | เมตร | 104.000 | 251.00 | 26,104.00 | 1.3848 | 347.58 | 36,148.81 |
| 198 | 1.18.2 ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน Ø 100 มม. | ชุด | 1.000 | 5,880.00 | 5,880.00 | 1.3848 | 8,142.62 | 8,142.62 |
| 199 | 1.18.3 ทึบกุญแจพร้อมแท่นครบชุด (รวมค่าแรง) | ชุด | 1.000 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1.3848 | 2,354.16 | 2,354.16 |
| 200 | 1.18.4 ประตูระบายอากาศ (AIR VALVE) Ø 1" | ชุด | 1.000 | 3,620.00 | 3,620.00 | 1.3848 | 5,012.97 | 5,012.97 |

นพินทร์ บัวซิม

07 เมษายน 2569 15:13:55

หน้า 21 จาก 24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๕ และหมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|-----------|--------------|-----------|--------|----------------------|-----------|
| 201 | 1.18.5 สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างานสามด้าน น Ø 100x100x100 | ตัว | 1.000 | 3,210.00 | 3,210.00 | 1.3848 | 4,445.20 | 4,445.20 |
| 202 | 1.18.6 ท่อสั้นหน้างาน PE Ø 110 มม.(ชุดเดียว) | ตัว | 3.000 | 580.00 | 1,740.00 | 1.3848 | 803.18 | 2,409.55 |
| 203 | 1.18.7 สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง Ø 100 มม. | ชุด | 2.000 | 260.00 | 520.00 | 1.3848 | 360.04 | 720.09 |
| 204 | 1.18.8 ค่าตัดประสานท่อ Ø 100 มม. | จุด | 1.000 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1.3848 | 2,077.20 | 2,077.20 |
| 205 | 1.18.9 ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง Ø 100 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.) | จุด | 1.000 | 188.37 | 188.37 | 1.3848 | 260.85 | 260.85 |
| 206 | 1.18.10 หลักระดางแนวท่อ | หลัก | 1.000 | 345.31 | 345.31 | 1.3848 | 478.18 | 478.18 |
| 207 | 1.18.11 ทราายในรองดินทั่วไป ท่อ 100 2. ค่าล้างท่อ และทดสอบท่อ / สีทาท่อ 2.1 ค่าคลอรีนล้างท่อและทดสอบท่อ | เมตร | 104.000 | 84.21 | 8,757.84 | 1.3848 | 116.61 | 12,127.85 |
| 208 | 2.1.1 ค่าทดสอบ - คลอรีนล้างท่อ Ø 100 มม. | เมตร | 3,253.000 | 3.79 | 12,328.87 | 1.3848 | 5.24 | 17,073.01 |

นพนันท์ บัวซิม

07 เมษายน 2569 15:13:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๕ และหมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|---------|-----------|--------------|-----------|--------|----------------------|-----------|
| 209 | 2.1.2 คาบทดสอบ - คลอรีนล้างท่อ Ø 150 มม. | เมตร | 1,298.000 | 4.15 | 5,386.70 | 1.3848 | 5.74 | 7,459.50 |
| 210 | 2.2 สีทาท่อ 2.2.1 สีทาท่อ | กระป๋อง | 2.000 | 514.02 | 1,028.04 | 1.3848 | 711.81 | 1,423.62 |
| 211 | 3. ค่าขนส่ง 3.1 ค่าขนส่ง กทม. - ห้วยยอด 3.1.1 ค่าขนส่ง กทม. - ห้วยยอด รถบรรทุก 10 ล้อ น้ำมันดีเซล 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร | เที่ยว | 2.500 | 19,028.00 | 47,570.00 | 1.3848 | 26,349.97 | 65,874.93 |
| 212 | 4. งานผิวทาง 4.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 4.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 4.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) | ลบ.ม. | .100 | 919.67 | 91.96 | 1.3848 | 1,273.55 | 127.34 |

นพินทร์ บัวขิม

07 เมษายน 2569 15:13:55

หน้า 23 จาก 24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๕ และหมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

| | |
|-------------|--------------|
| รวมราคากลาง | 3,421,956.94 |
|-------------|--------------|

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๕ และหมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

นพินทร์ บัวขิม

(นพินทร์ บัวขิม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ศุภณัฐ ชุมพินิจ

(ศุภณัฐ ชุมพินิจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เอกสิทธิ์ เจริญฤทธิ์

(เอกสิทธิ์ เจริญฤทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นพินทร์ บัวขิม

07 เมษายน 2569